

studio tecnico

geometra luca lana - Via Roma 56, Azeglio (TO)

COMUNE DI AZEGLIO – Città Metropolitana di TORINO

MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO EX ASILO L. ROLLA – primo lotto

CUP D49D22000430001

PROGETTO ESECUTIVO

ELENCO DEI PREZZI UNITARI

| Numero d'ordine | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | Unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|---|--|-----------------|-----------------|
| OPERE PER ALLESTIMENTO CANTIERE | | | |
| Nr. 1 | <p>A corpo Allestimento e smontaggio area di cantiere comprensiva di cartellonistica; recinzione di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati, posati su idonei supporti in calcestruzzo o in alternativa pali in legno o tondini in ferro con rete di plastica arancione; installazione wc chimico per utilizzo delle maestranze; canale di convogliamento delle macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza m 1.50/cad, legati con catene al ponteggio o alla struttura, installazione quadro elettrico di cantiere ed ogni altro onere necessario; (diconsi Euro mille trecento/00)</p> | a corpo | 1.300,00 |
| OPERE PER RIMOZIONE COPERTURA ESISTENTE | | | |
| Nr. 2 | <p>01.A02.A80.010 Rimozione del manto di copertura in coppi di laterizio esistente, compresa la discesa a terra dei materiali, la selezione del materiale riutilizzabile, lo sgombero dei detriti in cantiere, il trasporto presso la discarica autorizzata, l'ausilio di mezzi o attrezzature di sollevamento e ogni altro onere necessario; (diconsi Euro tredici/45)</p> | m ² | 13,45 |
| Nr. 3 | <p>01.A02.A90.005 Rimozione della piccola e grossa orditura del tetto in legno, compresa la discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, l'ausilio di mezzi o attrezzature di sollevamento, il trasporto degli stessi ad impianto di trattamento autorizzato e ogni altro onere necessario; (diconsi Euro diciotto/61)</p> | m ² | 18,61 |
| Nr. 4 | <p>01.A02.A90.015 Rimozione della piccola orditura del tetto in legno, compresa la discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, compreso l'ausilio di mezzi o attrezzature di sollevamento, il trasporto degli stessi ad impianto di trattamento autorizzato e ogni altro onere necessario; (diconsi Euro otto/22)</p> | m ² | 8,22 |
| Nr. 5 | <p>01.P01.A30.005 Opere di pulizia locali sottotetto e sgombero del materiale presente, sono esclusi lo smaltimento di rifiuti speciali eventualmente presenti, compreso ogni altro onere necessario; (diconsi Euro trentadue/59)</p> | h | 32,59 |
| OPERE PER SISTEMAZIONE COPERTURA ESISTENTE | | | |
| Nr. 6 | <p>02.P45.L15.010 Fornitura e posa in opera di grossa orditura in legno lamellare per tetto costituita da capriata, puntoni, colmi e banchine, segati a 4 fili con tolleranza di smusso commerciale, compreso l'ausilio di mezzi o attrezzature di sollevamento e ogni onere necessario; (diconsi Euro mille trecentonovantadue/31)</p> | m ³ | 1.392,31 |
| Nr. 7 | <p>02.P45.L25.010 Fornitura e posa di piccola orditura in legno per tetto a coppi di laterizio alla piemontese, costituita da correnti 8x10 cm interassi 65 cm, listelli sezione 5x7 cm interassi 18 cm, compreso l'ausilio di mezzi o attrezzature di sollevamento e ogni altro onere necessario; (diconsi Euro cinquantotto/81)</p> | m ² | 58,81 |

| Numero d'ordine | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | Unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|-------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| Nr. 8 | 02.P45.L35.010 Fornitura e posa in opera di manto di copertura in coppi di laterizio, a livello inferiore quelli recuperati dalla precedente rimozione e a livello superiore di nuova fornitura, agganciati con gancio ramato a S, compreso l'ausilio di mezzi o attrezzature di sollevamento e ogni altro onere necessario; (diconsi Euro ottantadue/34) | m ² | 82,34 |
| Nr. 9 | Prezzo di mercato Fornitura e posa in opera di finestra per tetti a falda con telaio e battente in legno, dotata di apertura a bilico manuale con ribaltamento del battente di 180° e chiavistello di bloccaggio per pulizia e manutenzione, delle dimensioni di 78 x 140 cm (1,09 mq) telaio esterno comprensiva di ogni onere necessario (diconsi Euro duecentocinquanta/00) | cad | 250,00 |
| Nr. 10 | 01.A06.A10.025 Formazione di muratura in mattoni di laterizio legati con malta di calce dello spessore di cm 12, compreso ogni altro onere necessario; (diconsi Euro sessantatre/41) | m ² | 63,41 |
| OPERE DI LATTONERIA | | | |
| Nr. 11 | 01.P01.A20.005 Rimozione di lattoneria in lamiera zincata esistente perimetrale, quali canali di gronda, scossaline, converse di compluvio e faldali, compreso ogni onere necessario; (diconsi Euro trentasei/39) | h | 36,39 |
| Nr. 12 | 01.A19.B05.010 Fornitura e posa in opera di canali di gronda, converse e scossaline sviluppo fino a cm. 40 in lamiera di ferro preverniciato da 8/10, comprese le cicogne di sostegno, gli accessori di gronda ed ogni altro onere necessario; (diconsi Euro trenta/39) | m | 30,39 |
| OPERE PER LA SICUREZZA | | | |
| Nr. 13 | 01.P25.A75.005 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni (diconsi Euro quattordici/13) | m ² | 14,13 |
| Nr. 14 | 01.P25.A75.010 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per ogni mese oltre il primo (diconsi Euro due/27) | m ² | 2,27 |
| Nr. 15 | 01.P25.A91.005 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di sbarco, | | |

| Numero d'ordine | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | Unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|
| Nr. 16 | <p>piccole orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano). Per ogni mese) (diconsi Euro tre/04)</p> <p>28.A05.D05.005 Fornitura e posa in opera di nucleo abitativo, prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere, compreso l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono, il montaggio e lo smontaggio, il trasporto presso il cantiere, la preparazione della base di appoggio, i collegamenti necessari, l'uso dell'autogru per la movimentazione, la collocazione nell'area predefinita e l'allontanamento a fine opera e ogni altro onere necessario; (diconsi Euro quattrocentonovantanove/58)</p> | m ² | 3,04 |
| Nr. 17 | <p>28.A05.D25.005 Fornitura e posa in opera di bagno chimico portatile per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, con dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm., compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la preparazione della base, la manutenzione e lo spostamento durante le lavorazioni, il servizio di pulizia periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati e ogni altro necessario; (diconsi Euro duecentotrentaquattro/87)</p> | cad | 499,58 |
| Nr. 18 | <p style="text-align: center;">ARROTONDAMENTO</p> <p>Arrotondamento (diconsi Euro quarantotto/74)</p> | cad | 234,87 |
| | | a corpo | 48,74 |